Джаодом

ДОМ · СЕРВИС

КУХНИ ДЛЯ ДОМОВ ДЖАО
МОСКВА · ТРОИЦК

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ · 2026

Базовая модель
для домов 65 / 77 / 103
гостиная

Кухня, которая *уже знает* ваш дом.

03 МОДЕЛЬ

Лафатен

Максимальная комплектация: нижние и верхние модули плюс две колонны — под холодильник и духовку.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ

330 000 ₽

Цены — на 2026 год.
Не является публичной офертой.

ОБСУДИТЬ КУХНЮ

+7 926 359-10-89
Telegram · WhatsApp · MAX

ДЖАО ДОМ · СЕРВИС

Кухни под геометрию
модульных домов

Базовая *комплектация*

Старшая модель: нижние и верхние модули и две колонны — под холодильник и духовку. Для гостиной в домах 65, 77 и 103.

Комплектация	Нижние, верхние модули и две колонны — холодильник и духовка · столешница ЛДСП · ручки и фурнитура
Размеры	3 630 × 2 550 мм
Корпус	ЛДСП Egger 16 мм · Австрия
Фасад	МДФ 18 мм · дуб кассела коричневый / дуб кассела натуральный
Столешница	ЛДСП в базе · дуб галифакс олово / гикори натуральный / дуб галифакс табак · акрил — опция +40 000 ₽
Цоколь	ЛДСП 1 мм, в цвет фасадов
Фурнитура	Boyard (Боярд) по умолчанию: петли, направляющие, ручки, крепёж МДМ; подсветка с диммером, минитрансформатором, тёплый свет
Монтаж	Доставка и сборка на объекте

Дополнительные *опции*

Фасад МДФ в плёнке 18 мм	**+ 15 000 ₽**
Остров 1800 × 600	**+ 30 000 ₽**
Остров 1800 × 600 с нишей для стульев	**+ 30 000 ₽**
Остров 1800 × 850 с нишей для стульев	**+ 30 000 ₽**
Боковины «джапанди», МДФ	**+ 30 000 ₽**
Боковины «джапанди», ЛДСП	**+ 15 000 ₽**
Выпирающие бока — боковины с выступом за фасад	**+ 25 000 ₽**
Антресоль над холодильником	**+ 16 000 ₽**
Буфет 150 × 40	**+ 30 000 ₽**
Акриловая столешница на кухню	**+ 40 000 ₽**
Акриловая столешница на остров 1800 × 600	**+ 20 000 ₽**
Акриловая столешница на остров 1800 × 850	**+ 25 000 ₽**
Фурнитура Blum — замена Boyard	**+ 35 000 ₽**
Профиль Gola	**+ 30 000 ₽**
Изготовление полки над рабочей зоной	**+ по запросу**

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ КУХНИ

220 000 ₽

В цену входит полный комплект: модули, столешница ЛДСП, фурнитура Boyard и указанные материалы фасадов. Акриловая столешница, фурнитура Blum и дополнительные модули — доплаты из таблицы

Как проходит *проект*

Берём на себя путь от замера до подключения техники. Вам не нужно сводить подрядчиков и подгонять готовую кухню по месту.

01
Знакомство
Обсуждаем дом, сценарии и ориентиры по бюджету.

02
Замер
Выезжаем на объект, проверяем геометрию стен и коммуникаций.

03
Проект
Согласовываем планировку, материалы, технику и опции.

04
Монтаж
Изготавливаем, привозим и собираем. Подключаем технику и сдаём кухню.

Корпус из *ЛДСП Egger*

Корпус и внутренние полки собираем из плит Egger — австрийского производителя, который делает ЛДСП для мебели, а не «плиту со склада».

Класс эмиссии E1
Плита с низким выделением формальдегида — допущена для жилых комнат и детских.

Стабильная геометрия
Плотная однородная структура: модули 600 мм встают в линию, зазоры и стыки фасадов одинаковые.

Стойкость к влаге и нагрузкам
Кухня у мойки и плиты не разбухает по кромке, полки держат посуду без прогиба.

Декоры под дуб кассела
Коричневый и натуральный дуб кассела — из каталога Egger, поэтому цвет корпуса и фасадов совпадает.

Что входит *в работу*

Замер и проект	Рабочий проект под геометрию вашего модуля
Материалы	Корпус, фасады и столешница из согласованной комплектации
Техника	Подбор и встраивание по проекту
Монтаж	Доставка, сборка и подключение на объекте

ОБСУДИТЬ КУХНЮ
+7 926 359-10-89
Telegram · WhatsApp · MAX
Джао Дом · Сервис
Предварительная версия · 2026

ДЖАО ДОМ · СЕРВИС
Москва · Троицк
Кухни для модульных домов
+7 926 359-10-89
Telegram · WhatsApp · MAX